

Projekt-Nr.:		Erstell-Datum	03.03.2026
Projekt:	offene Kanzel	Bearbeiter	
Bauabschnitt:	Hochstand		

Pos.	Bezeichnung	Info	Material	Stück od. Fläche	Breite [cm]	Höhe [cm]	Länge [m]	Volumen einzel [m³]	Volumen gesamt [m³]
KANTHOLZ/PFOSTEN									
1	Staffel		FI/TA C24	6	10	10	6	0,06	0,36
2	Staffel		FI/TA C24	4	8	8	4	0,03	0,10
3	Staffel		FI/TA C24	9	8	5	4	0,02	0,14
4	Staffel		FI/TA C24	2	5	5	4	0,01	0,02
5	Pfosten		FI/TA C24	4	20	5	4	0,04	0,16
6	Pfosten		FI/TA C24	2	14	5	3	0,02	0,04
7	Pfosten		FI/TA C24	5	14	5	4	0,03	0,14
SONSTIGES									
1	Trapezblech			4,5m²					
2	Kalotten	35-39-37		20					
3	Bohrschraube mit Dichtung	6,5x90		20					
4	Holzbauschraube	5x70		250					
5	Holzbauschraube	6x100		50					
6	Holzbauschraube	6x120		100					
7	Holzbauschraube	6x180		50					
Summe Holzauszug								0,97 m³	

Die veröffentlichten Zeichnungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie stellen weder eine geprüfte statische Berechnung noch eine verbindliche Bauanleitung dar, und basieren auf Erfahrungswerten des Planverfassers..